a.

Bartolottilaan

Op deze locatie zit in de bestaande situatie geen kolk. Uit de inmeting blijkt dat de hoogte van het particuliere terein gelijk is aan kantverhoging in de nieuwe situatie.

Op deze locatie zit in de bestaande situatie wel een kolk. Uit de inmeting blijkt dat de particuliere terein lager ligt dan kantverhoging in de nieuwe situatie. Dit is het gevolg van het verhogen van de as (+5cm) in combinatie met het versnellen van de weg.

Op deze locatie zit in de bestaande situatie geen kolk. Door het aanbrengen van het plateau en de hoogte van het particuliere terein wordt de aanwezigheid van een kolk noodzakelijk.

Aansluiten hdp-63 op VWA riool

b.

Bartolottilaan

c.

Bartolottilaan

Op deze locatie zit in de bestaande situatie geen kolk. Uit de inmeting blijkt dat het particuliere terein lager ligt dan kantverhoging in de nieuwe situatie. Dit is het gevolg van het verhogen van de as in combinatie met het versnellen van de weg.

d.

Bartolottilaan

Op deze locatie zit in de bestaande situatie geen kolk. Uit de inmeting blijkt dat het particuliere terein lager ligt dan kantverhoging in de nieuwe situatie. Dit is het gevolg van het verhogen van de as in combinatie met het versnellen van de weg.

e.

Verklaring bovengrondse infra nieuw

- Werkgrens
- Perceelgrens
- Aanschrijfgrens (i.v.: bestaande kaart in verharding)
- Aanbrengen asfaltverharding (vrijvallende afwatering) (vrijvallende afwatering AC 22 beton DL-0.25 mm) (hoeveelheid AC 22 beton DL-0.30 mm) (onderlaag AC 22 beton DL-0.35 mm)
- Aanbrengen asfaltverharding (vrijvallende afwatering) (vrijvallende afwatering DRA-ML 190 TO/100 CE mm) (hoeveelheid AC 22 beton DL-0.25 mm) (onderlaag AC 22 beton DL-0.35 mm)
- Aanbrengen asfaltverharding (vrijvallende afwatering) (vrijvallende afwatering DRA-ML 190 TO/100 CE mm) (hoeveelheid AC 22 beton DL-0.25 mm) (onderlaag AC 22 beton DL-0.35 mm)
- Aanbrengen asfaltverharding (rijbaan) (vrijvallende afwatering AC 22 BIND DL-0.25 mm) (hoeveelheid AC 22 beton DL-0.30 mm) (onderlaag AC 22 beton DL-0.35 mm)
- Aanbrengen asfaltverharding (fietspad) (vrijvallende afwatering AC 22 BIND DL-0.25 mm) (onderlaag AC 22 beton DL-0.35 mm)
- Zagen asfaltverharding (zaag 100 mm)
- Aanbrengen betonverharding (i.v.: beton)
- Aanbrengen betonverharding (inlaatgrender, kleur grijs) (uitlaatrist rabaterrist)
- Aanbrengen betonstraatstenen (vierkant, kleur grijs) (hoogwaterkant / kattenkoppenkant)
- Aanbrengen betonstraatstenen (rechthoek, kleur geel / kleur grijs) (hoogwaterkant)
- Aanbrengen betonstraatstenen (vierkant, kleur grijs) (fietsoversteekplaats / hoogwaterkant / kattenkoppenkant / fietsoversteekplaats / kattenkoppenkant)
- Aanbrengen betonstraatstenen (vierkant, kleur antraciet) (kattenkoppenkant)
- Aanbrengen betonstraatstenen (vierkant, kleur grijs) (kattenkoppenkant)
- Aanbrengen betonstraatstenen (vierkant, kleur grijs)
- Aanbrengen betonstraatstenen (vierkant, kleur grijs)
- Aanbrengen straatsaksteenen (verlaten, kleur rood/bruin) (hoogwaterkant)
- Aanbrengen straatsaksteenen (kleur/beeld, kleur rood/bruin) (hoogwaterkant / kattenkoppenkant)
- Aanbrengen tegelverharding (Klinkers, kleur grijs) (i.v.: rechtsteen)
- Aanbrengen tegelverharding (Klinkers, kleur rood) (i.v.: rechtsteen)
- Aanbrengen tegelverharding (Klinkers, kleur grijs) (i.v.: gerst)
- Aanbrengen tegelverharding (Klinkers, kleur grijs) (i.v.: gerst)
- Aanbrengen uitslagstrook (Kant, kleur grijs) (i.v.: weggeverkant / kantopkanten)
- Aanbrengen open bestrating (Verlos (zand) ...)
- Aanbrengen streklaag (Bestemmingsverkeer 01)
- Aanbrengen streklaag (Arbeidsverkeer 02)
- Aanbrengen streklaag (Arbeidsverkeer 04 2x)
- Aanbrengen geoffrijgel (Kleur grijs)
- Aanbrengen trottoirband (RH-TRAUTE mm, kleur grijs)
- Aanbrengen trottoirband (RH-TRAUTE mm, kleur grijs)
- Aanbrengen trottoirband (RH-TRAUTE mm, kleur grijs)
- Aanbrengen geleidband (RH-TRAUTE mm, kleur grijs)
- Aanbrengen opsluitband (RH-TRAUTE mm, kleur grijs)
- Aanbrengen opsluitband (RH-TRAUTE mm, kleur grijs) (verlengde hoekstuk grijs aan van verharding)
- Aanbrengen gazonband (RH-TRAUTE mm, kleur grijs)
- Aanbrengen verlosband (RH-TRAUTE mm, kleur grijs) (RH-TRAUTE mm - 1 TRAUTE mm, kleur grijs)
- Aanbrengen vlinderslijpband (RH-TRAUTE mm - maanvel, kleur grijs)
- Aanbrengen trottoirband hoekstuk 90° (Verwerking: RH-TRAUTE mm, kleur grijs)
- Aanbrengen hoekblok (Verwerking: RH-TRAUTE, RH-TRAUTE mm, kleur grijs)
- Aanbrengen hoekblok (Verwerking: RH-TRAUTE, RH-TRAUTE mm, kleur grijs)
- Aanbrengen hoekblok (Verwerking: RH-TRAUTE, RH-TRAUTE mm, kleur grijs)
- Aanbrengen inrijblokken (RH-TRAUTE mm, kleur grijs) (verwerking: trottoirband, grijs)
- Aanbrengen inrijblokken (RH-TRAUTE mm, kleur grijs)
- Aanbrengen uitstroomband (RH-TRAUTE mm, kleur grijs)
- Aanbrengen mijlpaal (Aanbrengen betonstraatstenen 40 (Kleur: kleur, het gestraat)
- Aanbrengen overrijdbare strook (Aanbrengen betonstraatstenen 40 (Kleur: kleur, het gestraat)
- Aanbrengen parkeervakscheiding (Aanbrengen betonstraatstenen, kattenkoppen, kleur: wit)
- Aanbrengen drempel bestraat (Betonstraatstenen antraciet / wit)
- Aanbrengen plateauopgang (Aanbrengen betonstraatstenen 40 cm, kleur: 50 cm Verwerking: Trottoirband)
- Aanbrengen haaientanden (RH-TRAUTE mm, Kleur wit, Thermoplast)
- Aanbrengen haaientanden (RH-TRAUTE mm, kleur wit, Thermoplast)
- Aanbrengen onderbroken streep (Breed 150 mm, kleur wit, Thermoplast)
- Aanbrengen kanalisatiestrep (Breed 150 mm, kleur wit, Thermoplast)
- Aanbrengen onderbroken streep (Breed 150 mm, kleur wit, Thermoplast)
- Aanbrengen onderbroken streep (Breed 150 mm, kleur wit, Thermoplast)
- Aanbrengen onderbroken streep (Breed 150 mm, kleur wit, Thermoplast)
- Aanbrengen onderbroken streep (Breed 150 mm, kleur geel, Thermoplast)
- Aanbrengen pijl markering (Breed 150 mm, kleur wit, Thermoplast)
- Trottoirkolk (i.v.: trottoirkolk 100/150)
- Trottoirkolk (i.v.: gemaskerd 50/200)
- Straatkolk
- Op hoogte brengen putafdekking (i.v.: / ...)
- Aanbrengen putafdekking (Kleur grijs) (RD-gietijzer (gerraad 1kN))
- Aanbrengen putafdekking (Kleur grijs) (RD-gietijzer (gerraad 1kN))
- Putdeksel hoogte (i.v.: / ...)
- Aanbrengen lichtmast (Aan lantaren) (Controle verkeerslogicaan (kaasjes 3x))
- Te verplaatsen lichtmast (Aan lantaren)
- Aanbrengen bebording
- Aanbrengen zwart-wit zuil (Op stoefen van wegverkeersweg)
- Verplaatsen straatnaamborden(1) (Aanpast paal en bebording)
- Verplaatsen straatnaamborden(1) (Aan lantaren)
- Aanbrengen diamantkoppaal
- Aanbrengen anti-parkeerpaal (HARD verankerbaar)
- Aanbrengen uitneembare paal
- Aanbrengen zitbank
- Aanbrengen afvalbak
- Straatpot brandkraan (Op hoogte brengen)
- Straatpot waterafsluiter (Op hoogte brengen)
- Straatpot gasafsluiter (Op hoogte brengen)
- Aanbrengen gras / groenvoorziening (Controle conform toekomstig aanpassingsplan)
- Aanbrengen beplanting (Controle conform toekomstig aanpassingsplan)
- Aanbrengen haag (Controle conform toekomstig aanpassingsplan)
- Bestaande boom (Controle conform toekomstig aanpassingsplan)
- Nieuwe boom (Controle conform toekomstig aanpassingsplan) (Aanplantgrootte: Stamomtrek op stamhoogte 14-16cm, begeleider: Esdoorn (de schwering) (Aanplantgrootte: per boom circa 8 m2) (Aanplantverwerking: per circa 8 m2 Wortel, 100 Bodemverbeteraar)
- Bestaande bomen (Verwerkt: 1 x 1 x 1 m)

C	8.10.2021	Wijzigingen o.a.v. diverse overleggen		vdg	6.10.2021
B	16.06.2021	Diverse wijzigingen o.a.v. overleg d.d. 27-05-2021		vdg	16.06.2021
A	26.05.2021	Werk en niet bekend op locatie putten aangepast controle verzw t.o.v. contraverp hoofdrioer, geen uitvoegen o.a.		vdg	26.05.2021
rev	DATUM	OMSCHRIJVING	TEK	GKC	APP

Cicom & Copier
Bronkhorstlaan 21
3719 AB Zeist
0318 - 20 20 00
info@cicomcopier.nl
www.cicomcopier.nl

opdrachtgever
Gemeente Soest

tekeningnummer
19CC56202-DOC_NSI-BI-401

blad van totaal | schaal | formaat
1 van 11 | 1:200 | A0++

gemaakt door
B. Bronks 01-09-2021
gecontroleerd door
B. Vissedal 01-09-2021
goedgekeurd door
B. Vissedal 01-09-2021

project
Herinrichting en rioolrenovatie
30 km/uur wegen

omschrijving
Bovengrondse infra nieuw
Bartolottilaan

projectnr. | tekeningnr.
19CC56202 | 401

status
DEFINITIEF