



**Legenda**

- \*\*\*\*\* werkgrens
- kadastrale grens
- kadastrale grens
- materiaalafdeling
- bestaande hoogte
- nieuwe hoogte
- nieuwe hoogte - bovenkant band
- aanbrengen opsluifband 80x200
- aanbrengen opsluifband 100x200
- aanbrengen opsluifband 150x250
- aanbrengen opsluifband 200x250
- aanbrengen gazonband 100x200
- aanbrengen trottoirband 130/150x250
- aanbrengen trottoirband 180/200x200
- aanbrengen trottoirband RWS 110/220x250
- aanbrengen busperron halfband

- aanbrengen girondeband 420/500x500x2500
- aanbrengen molpoot 4 strekken betonstraatsteen keifmaat paars
- aanbrengen molpoot 5 strekken betonstraatsteen keifmaat grijs
- aanbrengen markering parkeervakken 2x betonstraatsteen keifmaat wit
- aanbrengen inritblokken 800x180x500
- aanbrengen scheidsbanden 220/440x250
- aanbrengen asfaltlaag aansluiting
- aanbrengen asfaltconstructie rijbaan zwart
- aanbrengen asfaltconstructie fietspad rood
- aanbrengen asfaltconstructie fietsoversteek rood
- aanbrengen betonstraatstenen keifmaat keperverband grijs
- aanbrengen betonstraatstenen keifmaat keperverband heidepaars
- aanbrengen betonstraatstenen keifmaat keperverband paars
- aanbrengen betonstraatstenen keifmaat halfsteensverband grijs
- aanbrengen betonstraatstenen keifmaat dubbel halfsteensverband zwart

- aanbrengen straatbakstenen dikmaat keperverband rood
- aanbrengen betontegels 200x200x80 halfsteensverband grijs
- aanbrengen betontegels 300x300x45 halfsteensverband grijs
- aanbrengen betontegels 300x300x60 linierverband grijs
- aanbrengen betontegels 300x300x80 halfsteensverband rood
- aanbrengen betontegels 300x300x45 blokverband grijs
- aanbrengen betonverharding grijs met crepreprint coblestone dikte 130 mm
- aanbrengen vezelversterkte betonverharding busstalion dikte 200 mm, kleur: donkergrijs
- aanbrengen halfverharding granietgruis
- aanbrengen grasmat
- aanbrengen beplanting
- aanbrengen haag
- handhaven bestaande boom, incl. stam- en kroon diameter
- aanbrengen nieuwe boom
- aanbrengen trottoirkolk

- aanbrengen RWS trottoirkolk
- aanbrengen busperronkolk
- aanbrengen straatkolk
- aanbrengen kunststof diamantkoppaal
- op hoogte brengen putrand en deksel
- aanbrengen putdeksel WVA
- aanbrengen putdeksel HWA
- aanbrengen stootroombak
- aanbrengen stootbanden 1000x200
- aanbrengen talud
- aanbrengen fietsnetjes
- aanbrengen fietsstallingen, incl. overkappingen
- aanbrengen geleidelijntegels
- aanbrengen noppentegels
- aanbrengen lichtmast - door dèrden

0 2 4 6 8 m

Maten in meters, tenzij anders vermeld. Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld. Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld. Diameters in mm, tenzij anders vermeld.

Revisie	Datum	Wijziging	Getekend	Bereikt
01	07-04-2022	DO definitief	DPo	SDi

Opdrachtgever: **Megaborn** techniek met beleid

Postbus 50  
4300 BR Schiedamschen  
Tel: 0181-451902  
info@megaborn.nl  
www.megaborn.nl

Opdrachtgever: **Gemeente Soest**

Postbus 3000  
3700 CA Soest  
Tel: 031-481311  
postbus3000@soest.nl  
www.soest.nl

Project: **Herinrichting stationsomgeving Soest Zuid**

Onderdeel: **Nieuwe situatie bovengronds (4/5)**

Projectfase: **Definitief Ontwerp**

Getekend door: DPo	Gecheckt door: SDi
Datum: 07-04-2022	Datum: 07-04-2022

Status: **Definitief**

Tekeningnummer: **G511905-3014**