## Legenda

- Aanbrengen asfalt rijbaan
  - opbouw conform detail asfalverharding rijbaan
- Aanbrengen deklaag asfalt
  - opbouw conform detail asfalverharding rijbaan
- Aanbrengen deklaag + tussenlaag asfalt
  - opbouw conform detail asfalverharding rijbaan
- Aanbrengen asfalt fietspad
  - opbouw conform detail asfalverharding fietspad
  - Tilrood met zwarte bitumen, 3% kleurstof
- Aanbrengen betonstraatstenen nibbatstrook
  - keitormaat, halfsteensverband
  - kleur: grijs
- Aanbrengen betonstraatstenen markering
  - keitormaat, halfsteensverband
  - kleur: wit
- Aanbrengen betonstraatstenen parkeerstrook
  - keitormaat, halfsteensverband
  - kleur: zwart
- Aanbrengen betonstraatstenen inritten
  - keitormaat, elleboogverband
  - kleur: grijs
- Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan
  - keitormaat, keperverband
  - kleur: grijs
- Aanbrengen betonstraatstenen parkeervlakken
  - dubbelkinkers, halfsteensverband
  - kleur: zwart
- Aanbrengen betonstraatstenen bushalte
  - dubbelkinkers, halfsteensverband
  - kleur: grijs
- Aanbrengen betonstraatstenen inritconstructie
  - dubbelkinkers, halfsteensverband
  - kleur: grijs
- Aanbrengen betontegels fietspad
  - afm. 300 x 300 x 80 mm, halfsteensverband
  - kleur: fransrood
- Aanbrengen betontegels inritten [in trottoir]
  - afm. 300 x 300 x 60, sinoenlagen
  - kleur: grijs
- Aanbrengen betontegels trottoir
  - afm. 300 x 300 x 45, halfsteensverband
  - kleur: grijs
- Aanbrengen betonverharding middengeleider
  - dikte 130 mm
  - kleur: grijs, v.v. Creteprint cobblestone
- Aanbrengen tekstgeel
  - afm. 210 x 210 x 80
  - kleur: grijs, v.v. witte text: NP
- Aanbrengen molgoot
  - 5 strekkigen betonstraatstenen keiformaat
  - kleur: grijs
- Aanbrengen noppen en geleidestegels
  - afm. 300 x 300 x 65 mm
  - kleur: grijs
- Aanbrengen goottegel
  - afm. 150 x 300 x 60 mm
  - kleur: grijs
- Aanbrengen parkeerzone markeringssteen
  - 1 strekkeg betonstraatstenen keiformaat
  - kleur: blauw
- Aanbrengen trottoirband
  - afm. RWS 110 /220 x 250 mm, v.v. steunrug en stellen in beton
  - kleur: grijs
- Aanbrengen trottoirband
  - afm. 180 /200 x 250 mm, v.v. steunrug en stellen in beton
  - kleur: grijs
- Aanbrengen trottoirband
  - afm. 130 /150 x 250, v.v. steunrug en stellen in beton
  - kleur: grijs
- Aanbrengen geleidband
  - afm. 50/ 200 x 250 mm, v.v. steunrug en stellen in beton
  - kleur: grijs
- Aanbrengen busperronband
  - v.v. steunrug en stellen in beton
  - kleur: grijs
- Aanbrengen opsluitband
  - afm. 120 x 250 mm, v.v. steunrug en stellen in beton
  - kleur: grijs
- Aanbrengen opsluitband
  - afm. 100 x 200 mm
  - kleur: grijs
- Aanbrengen opsluitband
  - afm. 80 x 200 mm
  - kleur: grijs
- Aanbrengen gazonband
  - afm. 100 x 250 mm
  - kleur: grijs
- Aanbrengen inritblokken
  - afm. 800 x 250 x 500 mm
  - stellen op zandbed
- Aanbrengen straatlagen in bocht
  - 3 strekkegen keiformaat
  - kleur: grijs, kleurvast
- Aanbrengen muur erfscheiding
  - Ossendonkmeg nr. 1, t/m 23
  - hoogte: ca. 0,5 m
- Aanbrengen trottoirkolk
  - type: Wavin Tegra PP
  - afm. 380 x 380 mm
- Aanbrengen straatkolk
  - type: Wavin Tegra PP
  - afm. 370 x 370 mm
- Aanbrengen straatkolk molgoot
  - type: Wavin Tegra PP
  - afm. 450 x 370 mm
- Aanbrengen putdeksel
  - type: 3023/ 240 KEPIO MAX CROSS GRIP
  - putrand met opschrift "VW"
- bestaande inspectieput
- Aanbrengen verkeersbordpaal
  - vrijgekomen uit het werk
- Aanbrengen afzetpaal
  - vrijgekomen uit het werk
- Aanbrengen verlichtingsarmatuur
  - op een bestaande lichtmast
  - Siteco Streetlight 11 mini LED, 3000K, 6550lm 59.0W
- Aanbrengen lichtmast met verlichtingsarmatuur
  - herplaatsen bestaande lichtmast
- Aanbrengen verlichtingsarmatuur
  - op een verplaatste lichtmast
  - Siteco Streetlight 11 mini LED, 3000K, 6550lm 59.0W
- Aanbrengen groenvoorziening
  - soort,ze tekening D51
- Aanbrengen gazon
  - mengsel ze tekening D51
- Aanbrengen wortelscherm
- Aanbrengen haag
  - hoogte 1,75 m
- Aanbrengen boom
  - soort,ze tekening D51
- Bestaande boom
  - handhaven
- Projectgrens

Deel 3

Deel 4




Uitgangspunten:
- Maatvoering in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters
- Hoogtepellen in meters t.o.v. NAP
- B.o.b. hoogtes nivlering in meters t.o.v. NAP

opdrachtgever
Gemeente Soest

project
Herinrichting kruispunt Soesterbergsestraat

omschrijving
Definitief ontwerp
Nieuwe situatie, bovengrondse situatie blad 3 van 4

| | |
|---|---|
| schaal | 1:200 |
| projectnr. | 2237138 |
| bestelnr. | - - |
| getekend | NL |
| gecontr. | EN |
| datum | 04-11-2021 |
| tekeningnr. | 190801-00-06-043 |

Definitief

DRONG OMGEVING & TECHNIEK
post: Anthonie Fokkerstraat 4, 3772 MR Barneveld
digitaal: E. info@drong.nl W. www.drong.nl
telecom: T. 0342 - 76 00 88

Bestand: 190801-00-06.DWG